



1. Актуальные размеры проекта подлежат уточнению перед производством.

2. Запилы выполняются автоматически, если нет иной договоренности.

3. Нагрузки:

- Постоянная нагрузка кровли: 650 N/m²
- Постоянная нагрузка потолка: 500 N/m²
- Снеговая нагрузка: 1750 N/m²
- Ветровая нагрузка (скоростной напор): 767 N/m²
- Полезная нагрузка чердака: 500 N/m²

4. Общие горизонтальные и вертикальные размеры элементов здания не должны отклоняться от указанных в проекте более чем на следующие допуски:
 Размеры до 10 м (включительно): ± 10 мм
 Размеры свыше 10 м: ± 1 мм / м

5. Чертеж и прилагаемые расчеты принадлежат Tenter Latvija, SIA.
 Копирование, распространение и использование чертежей без разрешения Tenter Latvija, SIA запрещено.

6. Площадь кровли: 92.4м²

7. Высота стены - 2500мм
 Площадь застройки - 59.6м²
 Общая площадь - 53.2м²

8. Оконные и дверные проёмы:

- 1. no. 2500x2100
- 1. no. 1000x2100
- 2. no. 800x2100
- 2. no. 800x1400



3D link:
https://www.mitekba.lt/mitek3d/?3d_id=ef9cf2f9-b439-42e4-b62c-d79c9f688a5a

	Customer:	Project no:	
	Project name:	60m2_RUS	
	Project address:	Mark:	
	Page name:	Revision:	
Designer		Page no:	
Supervisor		1/1	
Main engineer	E.Šveicars	Scale:	
Cert. no		1:55	
		Date:	Page no:
		11/05/2026	

11/05/2026 - 13:31
 2026.1b (807b6d8)