



1. Актуальные размеры проекта подлежат уточнению перед производством.

2. Запилы выполняются автоматически, если нет иной договоренности.

3. Нагрузки:

- Постоянная нагрузка кровли: 650 N/m²
- Постоянная нагрузка потолка: 500 N/m²
- Снеговая нагрузка: 1750 N/m²
- Ветровая нагрузка (скоростной напор): 767 N/m²
- Полезная нагрузка чердака: 500 N/m²

4. Общие горизонтальные и вертикальные размеры элементов здания не должны отклоняться от указанных в проекте более чем на следующие допуски:

Размеры до 10 м (включительно): ± 10 мм
 Размеры свыше 10 м: ± 1 мм / м

5. Чертеж и прилагаемые расчеты принадлежат Tenter Latvija, SIA. Копирование, распространение и использование чертежей без разрешения Tenter Latvija, SIA запрещено.

6. Площадь кровли: 121.0м²

7. Высота стены - 2500мм
 Площадь застройки - 80м²
 Общая площадь - 76.3м²

8. Оконные и дверные проёмы:

- 1. no. 2500x2100
- 1. no. 1000x2100
- 2. no. 800x2100
- 2. no. 800x1400



3D link:
https://www.mitekba.lt/mitek3d/?3d_id=0a402626-a769-477f-9f59-3651e3956421

	Customer:	Project no:
	Project name:	80m ² RUS
Project address:	Mark:	Revision:
Page name:	Page no:	1/1
Designer:	Scale:	1:60
Supervisor:	Date:	13/11/2025
Main engineer: E.Šveicars	Page no:	
Cert. no:		

13/11/2025 - 15:03
 2026.1b (807b6d8)